



仮設住宅 E棟 2.5m × 7.28m 18.2m² (5.52坪)					
外部仕上					
屋根	杉野地板@24+サービスボード +アスファルトルーフィング+長尺瓦棒葺き				
外壁	杉板30×180 相ジャクリ校倉工法 キシラデコール塗布				
開口部	アルミサッシ 三協立山アルミ マデオS シャンパングレー				
内部仕上	床	巾木, 廻り縁	壁	天井	備考
玄関	合板@24+根太+床トップ+合板+CF	集成板 10 ⁵ ₉ ×55 ⁵ ₉ 9 ⁵ ₉ ×35 ⁵ ₉	合板 @5.5 ⁵ ₉ +クロスA	合板 @5.5 ⁵ ₉ +クロスA	下駄箱 2ヶ所
居間	合板@24+根太+床トップ+フロア	集成板 10 ⁵ ₉ ×55 ⁵ ₉ 9 ⁵ ₉ ×35 ⁵ ₉	合板 @5.5 ⁵ ₉ +クロスA	合板 @5.5 ⁵ ₉ +クロスA	エアコンコンセント
寝室	合板@24+根太+床トップ+合板+CF	集成板 10 ⁵ ₉ ×55 ⁵ ₉ 9 ⁵ ₉ ×35 ⁵ ₉	合板 @5.5 ⁵ ₉ +クロスA	合板 @5.5 ⁵ ₉ +クロスA	
押入物入	合板@24+根太+床トップ+フロア	集成板 10 ⁵ ₉ ×55 ⁵ ₉ 9 ⁵ ₉ ×35 ⁵ ₉	ラワン合板 @0.4 ⁵ ₉	ラワン合板 @0.4 ⁵ ₉	
配線	扉 クローゼットH2023。開き戸。 押入 中段 枕棚 Panasonic リビエより				
別途工事	①運搬費&クレーン ②設置架台工事 H 鋼 125×300×2610mm 6本				
	③引込線工事				

E棟 平面図

日付	工事名	プランメモ	縮尺	設計
	仮設住宅	E棟	1/50	株式会社マルセイ塚田工務店