



A 棟

B 棟

避難仮設ハウス A, B 棟		2.5m×8.19	6.2坪		
		2.5×7.28m	(5.52坪)		
外部仕上					
屋根	杉野地板@24+サービスボード+アスファルトルーフィング+長尺瓦棒葺き				
外壁	杉板30×180 相ジャクリ校倉工法 キシラデコール塗布				
開口部	アルミサッシ 三協立山アルミ マデオS シャンパングレー				
内部仕上	床	巾木、廻り縁	壁	天井	備考
玄関	杉板+CF張	杉材見切縁	杉板30×180	杉板24×210	下駄箱 2ヶ所
避難室	杉板30×180	杉材見切縁	杉板30×180	杉板24×210	
	本実加工		モルダー表わし	モルダー表わし	
塗装	クリアー塗装仕上げ (床のみ)				
配線	エアコン、TV、TEL、照明器具(取付共)				
	壁配線 杉材30×30 カバー ・天井配線露出・給排換気扇				
別途工事	①運搬費&クレーン②設置架台工事 H 鋼 125×300×2610 A棟7本 B棟6本				
	③引込線工事				

日付	工事名	プランメモ	縮尺	設計	
	避難仮設ハウス	A 棟	1/50	株式会社マルセイ塚田工務店	